中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0823

202019005395

推荐实验室

广州市微生物研究所集团股份有限公司

GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY GROUP CO.,LTD.

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号	WJ2026000194
样品名称	防霉结构板/AMSB（定向刨花板）
委托单位	成都市美康三杉木业有限公司

广州市微生物研究所集团股份有限公司
GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY GROUP CO.,LTD.

检 测 报 告
TEST REPORT

收样日期：2026 年 1 月 16 日
Date Received

检测日期：2026 年 1 月 21 日
Date Analyzed

样品名称 Name of Sample	防霉结构板/AMSB（定向刨花板）	样品来源 Source of Sample	送检
委托单位 Applicant	成都市美康三杉木业有限公司	委托方编号 Client Number	——
生产单位 Manufacturer	成都市美康三杉木业有限公司	商标 Brand	热康板
型号规格 Type and Specification	（1220/2440/12-18）mm	样品数量 Quantity of Sample	20 块
生产日期 Date of Production	2026.1.11	样品状态 State of Sample	——
生产批号 Batch Number	20260111	样品包装 Packing of Sample	——
检验依据和方法 Standard and Methods	JC/T 2039-2010 抗菌防霉木质装饰板 附录 A 抗细菌性能试验方法		
评价依据 Evaluation Basis	JC/T 2039-2010 抗菌防霉木质装饰板		
检测项目 Items of Analysis	抗菌性能（大肠杆菌 AS1.90）		
备注 Remarks	——		

检测结果：
Test Results

样品编号	作用时间	试验菌种	接触后阴性对照样平均回收菌数 (CFU/片)	接触后空白样平均回收菌数 (CFU/片)	接触后试验样平均回收菌数 (CFU/片)	抗菌率（%）
WJ2026000194-001	24h	大肠杆菌	5.7×10^7	6.7×10^7	＜20	＞99.99

注：根据标准规定，抗细菌率≥90.00%，样品符合抗菌性能指标。

报告结束/End of report

编制: 钟伟玲 Editor　审核: 姚晓军 Checker　签发: 黄惠敏 Issuer　签发日期(公章): 2026 年 04 月 01 日 Date Reported

广州市微生物研究所集团股份有限公司 检验检测专用章

声　　明

一、 本检测报告涂改增删无效，未加盖检测单位“检验检测专用章”无效，无相关责任人签名无效，复印件无效。

二、 对送检样品，报告中的样品信息由委托方声称，本单位不对其真实性负责；本检测报告仅对送检样品负责。

三、 对报告的异议应于报告签发之日起 15 个工作日内向本单位提出，逾期视为承认本报告。微生物检测不复检。

四、 报告中标“*”项目为还未通过广东省资质认定和中国合格评定国家认可委员会认可的项目；标“#”为只通过中国合格评定国家认可委员会认可的项目；标“+”为只通过广东省资质认定的项目。

五、 报告中未取得广东省资质认定的项目，检测数据和结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

六、 因报告中所用语言产生的歧义，以中文为准。

联系地址：广州市黄埔区科学城尖塔山路 1 号

检验地址：（与联系地址不同时填写此项）

邮政编码：510663

业务咨询联系电话：400-100-0330

报告真伪查询电话：（020）62800791

官方网址：http://www.gimgc.com/